




Pfarreiengemeinschaft
St. Hedwig im Kitzinger Land

Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig – Obere Kirchgasse 7 97318 Kitzingen

Stadt Kitzingen
- Stadtkämmerei -
Kaiserstraße 13/15
97318 Kitzingen

Obere Kirchgasse 7
97318 Kitzingen
Telefon: 09321/7177
E-Mail: pg.kitzingen@bistum-wuerzburg.de



Stadt Kitzingen							
V		06. Dez. 2018					
1	2	3	4	5	6	7	8
ZWV	zB	zK	R	U.	U.	U.	U.
R-Termin:				G-Termin:			
Termin:				Termin:			

Kitzingen, 05. Dezember 2018

Zuschuss zur Außenrenovierung der Kreuzkapelle Kitzingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir um einen Zuschuss zu der Maßnahme

Außenrenovierung der Kirche „Hl. Kreuz“ in Kitzingen-Etwashausen.

In Vertretung der Kirchenverwaltung und Geistl. Pfründeplegestiftung

Gerhard Spöckl
Pfarrer

Anlagen:
Sachlicher Bericht (Maßnahmenbeschreibung)
Finanzierungsplan

Kosten nach DIN 276 - Kosten Bauabschnitt A - Außenrenovierung Kirche „Hl. Kreuz“ Etwashausen							
Nr.	Kostengruppen (DIN 276)	Int. Nr.: Gewerke	Geplante Maßnahmen (Schwerpunkte)	netto	Nov. 2015 brutto	Nov. 2018 Brutto	%
300	Bauwerk - Baukonstruktion						
	Leistungsbereiche nach StLB						
000	Sicherheitseinrichtungen - Baustelleneinrichtung	unterschiedl. Gewerke	Baustelleneinrichtung allgemein (WC, Baustrom, Bauwasser, Waschstelle, Mannschaftscontainer, etc.); Baustelleneinrichtung Schutzabdeckungen Gebäude (Kirchenfenster, Naturstein, Traufstreifen etc.); Baustelleneinrichtung Vorplatz Kirche; <i>(Vorhaltung 30 Wo);</i>	9.138,80 € 2.915,00 € 7.183,50 €	22.892,39 €	25.753,94 €	2,69 %
001	Gerüstarbeiten	Gerüstbauer	Arbeits-/Schutzgerüst Wand Langhaus, Chorraum; <i>(Gesamtfläche Gerüst bis Traufe Kirchturm 1130,00 m2; angesetzte Standzeit ges. 26 Wo.)</i> Arbeits-/Schutzgerüst Kuppeldach; <i>(angesetzte Standzeit ges. 16 Wo., kein Aufzug angedacht)</i>	43.239,70 € 13.000,00 €	66.925,24 €	75.290,90 €	7,85 %
002	Erdarbeiten	Rohbauer	Aushub-/Verlegearbeiten Hausanschluss Elektro; Aushub-/Verlegearbeiten Anschluss neue Fallrohre an Grundleitungen; Aushub-/Verlegearbeiten im Bereich Austausch schadhafter Sockel-Natursteine; <i>(keine Erneuerung Grundleitungen Regenwasser/ Abwasser etc. geplant)</i> <i>(keine Sanierungsarbeiten Grundmauern/ Fundamente etc. geplant)</i> <i>(keine Neu-Verlegung Traufpflaster geplant)</i>	10.772,95 €	12.819,81 €	14.422,29 €	1,50 %
012	Maurerarbeiten	Rohbauer	Bohr-/ Verpressarbeiten; <i>(siehe Bauabschnitt B; gem. Angabe IB Hußenöder+Merz)</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
014	Natur-, Betonwerksteinarbeiten	Steinmetz	Natursteinrestaurierung Fassade <i>(gem. Angabe Fa. Schiller, Steinmetzrestaurator VDR)</i>	140.086,00 €	166.702,34 €	187.540,13 €	19,56 %
016	Zimmer- u. Holzbauarbeiten	Zimmerer	Schäden u. statisch notwendige Maßnahmen Dachstuhl Langhaus/Chor/Kirchturm; <i>(gem. Angabe IB Hußenöder+Merz, Detailsabreden bei Ausführungsbeginn)</i>	50.209,50 €	59.749,31 €	67.217,97 €	7,01 %
020	Dachdeckungsarbeiten	Dachdecker	Erneuerung Deckunterlage u. Schieferdeckung Langhaus/Chorraum, einschl. Kuppel; <i>(gesamte Dachfläche ohne Biberschwanz, ca. 105,00 m2);</i> Alternative: Erneuerung Biberschwanzdeckung Langhaus/Chorraum, ausschl. Kuppel in Schiefer; geschätzte Kosten: 175.556,75€ netto, 208.912,53€ brutto <i>(einschl. Zulage f. spezielles Biberschwanzziegelmodell - historisierend);</i>	251.746,43 €	299.578,25 €	337.025,53 €	35,15 %

022	Klempnerarbeiten	Spengler	Blecharbeiten Bekrönungen (Kugeln/ Pokale) First Langhaus/Chorraum, Kuppel; Traufblech Kuppelspitze; Kehlbleche im Übergang Hauptdach/Kuppel; Wandanschlussbleche Kirchturm; Einbau von Schwitzwasserrinnen Kirchenfenster; <i>(Ein-/ Ausbau der betr. Fensterfelder Leistung Verglaserarbeiten)</i> Überarbeiten/Erneuerung Blechabdeckung Schau-/ Portalgiebel; <i>(keine Neuverblechung im Turmbereich angedacht)</i> Ab-/ Wiedereinbau/ Überarbeitung best. Dachrinne/ Fallleitungen; <i>(Einbau zusätzl. Standrohre u. Rinnenkessel; ausschl. Überarbeiten best. Dachrinne/ Fallrohr angedacht)</i>	59.393,85 € 5.027,20 € 12.529,20 € 30.480,82 €	127.842,97 €	143.823,34 €	15,00 %
023	Putz- u. Stuckarbeiten	Kirchenmaler	Reinigung Fassade (u.a. Entfernung loser Anstriche u. Putze); Putztechnische Instandsetzung; <i>(entspr. d. Voruntersuchungen/ Sanierungskonzept Fa. Schädel)</i>	16.097,00 €	19.155,43 €	21.549,86 €	2,25 %
031	Metallbauarbeiten	Schlosser	Überarbeitung schmiedeeiserne Türen Umfriedung;	1.164,00 €	1.385,16 €	1.558,31 €	0,16 %
032	Verglasungsarbeiten	Kunstglaser	Überarbeitung/ Reinigung/ Grundierung/ 2-maliger Öl-Anstrich matt Kirchenfenster; <i>(ausschl. Kirchenfenster aussen)</i> Aus-/ Einbau Glasfelder für Schwitzwasserrinnen; <i>(ausschl. Kirchenfenster aussen)</i>	14.637,00 € 6.220,00 €	24.819,83 €	27.922,31 €	2,91 %
033	Baureinigungsarbeiten	unterschiedl. Gewerke	Zwischen-/ Schlussreinigung	1.360,00 €	1.618,40 €	1.820,70 €	0,19 %
034	Maler- u- Lackierarbeiten	Kirchenmalerarbeiten	Wandputz Grundierung; Wände 3-maliger Silikatanstrich Langhaus/Chor/Kirchturm (auf mineralischer Basis); <i>(Gesamtfläche Putz-Fassade ca. 380,00 m2)</i> Holzteile 2-3 maliger Leinölanstrich bzw. offener Lasuranstrich auf Alkydharzbasis; <i>(entspr. d. Voruntersuchungen/ Sanierungskonzept Fa. Schädel)</i> Retusche Natursteine Leistung Steinmetz;	23.283,50 €	27.707,37 €	31.170,79 €	3,25 %

400	Bauwerk - Technische Anlagen						
440	Starkstromanlagen						
441	Hoch-/ Mittelspannungsanlagen	Elektroarbeiten	Verlegearbeiten neuer Elektro-Hausanschluss; (keine weiteren Leitungsverlegungen im Umfeld d. Kirche berücksichtigt)	2.120,00 €	2.522,80 €	2.838,15 €	0,30 %
445	Beleuchtungsanlagen	Elektroarbeiten	keine Maßnahmen für eine Außenbeleuchtung angedacht; keine Maßnahmen für eine zusätzl. Beleuchtung Haupt-/ Seiteneingänge angedacht (Wandleuchten);	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
446	Blitzschutz- u. Erdungsanlagen	Elektroarbeiten	Äußerer Blitzschutz einschl. Fundamenterder; (Planung geht von einer Erneuerung aus) (Erneuerung Erdungsanlage im Rahmen d. Verlegung von o. g. Elektroleitungen)	10.427,50 €	12.408,73 €	13.959,82 €	1,46 %
600	Ausstattung						
610	Ausstattung						
611	Allgemeine Ausstattung						
612	Besondere Ausstattung	Schlosser/ Vergolder	Überarbeiten Pokal Kuppel; Überarbeiten Kugel Langhaus/Chorraum;	5.146,00 €	6.123,74 €	6.889,21 €	0,72 %
	Summe 200 bis 600			716.177,95 €	852.251,76 €	958.783,23 €	100,00 %
700	Baunebenkosten						
730	Architekten./ Ingenieurleistungen						
731	Gebäudeplanung	Architekt/ Statiker/	Alle Ingenieurleistungen einschl. Nebenkosten (ca. 17 %)	121.750,25 €	144.882,80 €	162.993,15 €	
733	Planung der raumbildenden Ausbauten	Gutachter etc.					
735	Tragwerksplanung						
736	Planung d. technischen Ausrüstung						
	Summe 300 bis 700			837.928,20 €	997.134,56 €	1.121.776,38 €	

Kreuzkapelle Etwashausen, Kitzingen - Finanzierungsplan Außenrenovierung

Kostenschätzung Architekt (Stand 16.11.2018): 1.121.776,38 €

Finanzierungsplan:

Bayer. Landesstiftung	50.000,00 €
Deutsche Stiftung Denkmalschutz	50.000,00 € ??
Entschädigungsfond	300.000,00 ??
Diözese Würzburg	370.000,00 €
Stadt Kitzingen	150.000,00 € ??
Eigenmittel kath. Pfründestiftung	200.000,00 €

Stand 03.12.2018

1.120.000,00 €

